

Gk.271.8.2020

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań Wykonawców odnośnie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: **”Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie na przedszkole”**

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Na schemacie E-3 zasilanie rozdzielnicy kuchni TB-1 zaprojektowano kablem YKY 5x35mm <sup>2</sup> , zaś odpływ z tej rozdzielnicy do centrali wentylacyjnej kablem YKY 5x95mm <sup>2</sup> . W takim wypadku zasilanie rozdzielnicy TB-1 zaprojektowano kablem o znacznie za małym przekroju.	Centrale wentylacyjne zasilane mają być z Tablicy Rozdzielczej TR E-2.
2.	Czy obw. zasilania centrali wentylacyjnej 80kW z rys. E-2 to ten sam obwód co na rys. E-3?	Centrale wentylacyjne zasilane mają być z Tablicy Rozdzielczej TR E-2.
3.	Proszę o przedstawienie konkretnego rozwiązania projektowego, dotyczącego podłączenia drutu DFe fi5mm <sup>2</sup> do centralki i zasilacza systemu domofonowego.	Błąd w zapisie . Połączenie wyrównawcze należy wykonać zgodnie z kartą katalogową zastosowanych urządzeń domofonowych
4.	Według opisu technicznego instalacji elektrycznych, należy objąć instalacją oddymiania dwie klatki schodowe. W części rysunkowej (rys. E-10 i E-11) tylko jedna klatka schodowa objęta jest systemem oddymiania.	Oddymianie obejmuje tylko jedną klatkę schodową.
5.	W jaki sposób należy wykonać nowy uziom fundamentowy w już istniejącym budynku? Czy należy dospawywać się do prętów zbrojeniowych czy należy wykonać nowy sztuczny uziom fundamentowy?	Uziom fundamentowy ma być wykonany tylko w dobudowywanej części budynku. W starej części budynku należy wykorzystać istniejący uziom.
6.	Brak w przedmiarze branży elektrycznej robót dotyczących remontu kuchni ze stołówką.	Zgodnie z SIWZ rozbudowa budynku ZSO o kuchnię z zapleczem technologicznym i jadalnię nie jest przedmiotem niniejszego zamówienie.
7.	Czy w salach objętych zakresem remontu nie należy wymieniać posadzek na nowe wykładziny lub gres,	W salach objętych remontem zaprojektowano wymianę posadzek na nowe.
8.	Czy zakres robót dotyczy tylko kondygnacji „0”	Zakres robót dotyczy kondygnacji „0” oraz

		wyższych kondygnacji, na których projekt przewiduje wydzielenie istniejącej klatki schodowej p.poż.
9.	Czy sale przedszkolne nie powinny mieć wentylacji mechanicznej lub nie są tam wymagane nawiewniki do okien lub turbo-wenty do kanałów wentylacyjnych w celu spełnienia norm wymiany powietrza	W salach przedszkolnych nie ma obowiązku stosowania wentylacji mechanicznej, wystarczająca jest wentylacja grawitacyjna, nawiew będzie realizowany poprzez okien, a wywiew istniejącymi kanałami wentylacji grawitacyjnej.

Dokument niniejszy podlega zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Knyszyn jako załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak Gk.271.8.2020.

Z up. BURMISTRZA  
  
 mgr inż. Krzysztof Cichowski  
 Zastępca Burmistrza