



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Knyszyn, 2012.08.01

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KALINÓWCE KOŚCIELNEJ
PRZETARG NIEOGRANICZONY
ZAMAWIAJĄCY GMINA KNYSZYN

Gk. 271.5.2012

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku z wnioskami wykonawców (z dnia 27-07-2012 r. i z dnia 30.07.2012 r.) dot. **wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**, przekazuje odpowiedzi.

Treść zapytań

I.

1. Proszę o dostarczenie rzuty dachu z uwzględnieniem komunikacji na dachu oraz wyłazów dachowych.
2. Czy w zakresie robót koniecznych do wykonania występują wyłazy międzystropowe? Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót z uwzględnieniem parametrów technicznych wyłazów (wymiary, ilość, ognioodporność, itp.).
3. W poz. 25 przedmiaru – należy ułożyć wełnę grubości 14 cm. W poz. 26 przedmiaru – należy ułożyć dwie następne warstwy wełny – brak grubości. Proszę określić grubość wełny dla następnych dwóch warstw.
4. W poz. 27 przedmiaru – należy ułożyć wełnę grubości 16 cm. W poz. 28 przedmiaru – należy ułożyć dwie następne warstwy wełny – brak grubości. Proszę określić grubość wełny dla następnych dwóch warstw.
5. Czy dla pozycji 29 przedmiaru (ułożenie desek) należy przyjąć dodatkową pozycję - krzyżowe legarowanie lub inne rozwiązanie? Jeżeli tak, to proszę o odpowiedź jakie przekroje legarów należy przyjąć?
6. Poz. 30 przedmiaru – brak rozbiórek starego łączenia dachu lub innej konstrukcji służącej jako podstawa do krycia, którą należy rozebrać. Prosimy uzupełnić przedmiar.
7. Poz. 32 przedmiaru – proszę podać ile mb gąsiorów systemowych należy zamontować na całym dachu. Prosimy uzupełnić przedmiar.
8. Proszę podać ilości dla całego budynku kątownika ochronnego nr6 według detalu E oraz ilości dla całego budynku profilu wykończeniowego nr7 według detalu E.

II. Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące stolarki drzwiowej. W jakim ma być kolorze?? Ponieważ w projekcie określony jest kolor brązowy, a w wykazie stolarki jest kolor biały.

Odpowiedzi

Ad. 1./ W załączeniu rzut dachu. Proponuję jeden wyłaz dachowy 0x120cm i ławy kominiarskie zgodnie z rzutem dachu.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Ad. 2./ Projekt nie przewiduje wymiany wyłazów międzystropowych – brak wytycznych Inwestora w tym zakresie na etapie określania robót dodatkowych do projektu (roboty budowlane określone w projekcie nie dotyczyły wnętrza budynku).

Ad. 3./ Łączna grubość ocieplenia min. 14 cm (opór jak w audycie energetycznym; wymagany wsp. przewodz. ciepła max. 0,04 W/mK) pierwsza warstwa - 5cm (poz. 25) każda następną 1 x 5 cm + 1 x 4 cm(poz.26)

Ad. 4./ Łączna grubość ocieplenia min. 16 cm (opór jak w audycie energetycznym; wymagany wsp. przewodz. ciepła max .0,04 W/mK) pierwsza warstwa 5 cm grubości (poz.27) każda następną 1 x 5cm + 1 x 6 cm (poz.28)

Ad. 5. Proponuję legary odpowiednio do grubości ocieplenia: 6x16cm (lub 2x 6x8cm - krzyżowo) i 6x14cm (lub 2x 6x7cm krzyżowo) na 30% powierzchni docieplonych stropów - w rozstawie co 80cm - do utworzenia płaszczyzny komunikacyjnej (deski).

Ad. 6. Poz. 30 przedmiaru dotyczy rozbiórki warstw pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku.

Ad. 7./ W dokumentacji projektowej nie uwzględniono gąsiorów systemowych. Gąsiorzy systemowe z blachy powlekanej przyjąć w cenie pokrycia dachu.

Ad. 8. Z SIWZ wynika, że Zamawiający załącza przedmiar robót jako materiał pomocniczy. Wykonawca powinien sam skalkulować cenę w odpowiednim systemie docieplenia.

> Odp. na pytanie dodatkowe

> Drzwi zewnętrzne brązowe zgodnie z opisem w proj. (w spisie stolarki podano kolor biały omyłkowo).

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami podlega publikacji bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej www.knyszyn.pl jako załącznik do specyfikacji (zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp).

Zał. rzut dachu

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO